

Монтаж шумозащитного экрана по адресу: Москва, ул. Солянка, д.14, строение 3
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Шумозащитный экран

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВОР

Сметная стоимость строительных работ _____ 905,554 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 52,107 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 152,12 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г. с использованием базы ФЕР-2017. с индексацией 3 кв. 2019г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Шумозащитный экран										
1	ФЕР27-03-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Жв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79 НР (132 руб.): 142% от ФОТ (93 руб.) СП (88 руб.): 95% от ФОТ (93 руб.)</i>	0,0011 <i>0,11 / 100</i>	5786,87 1494,14	4292,73 464,37	6	2	4	179,8	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР06-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79 НР (164 руб.): 105% от ФОТ (156 руб.) СП (101 руб.): 65% от ФОТ (156 руб.)	0,0011 0,11 / 100	11149,04 4567,82	2558,75 390,2	12	5	3	535,5	0,59
3	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79	0,1122	592,76		67				
4	ФЕР46-08-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79 НР (103 руб.): 110% от ФОТ (94 руб.) СП (66 руб.): 70% от ФОТ (94 руб.)	0,04 4 / 100	72,12 64,32	7,8	3	3		7,54	0,3
5	прайс стр.1	Шпилька DIN 975 M10X1000 АРТ. М36766 (1000/150=6шт.) (шт) МАТ=40,67/1,2	1	33,89		34				
6	прайс стр.1	Химический анкер FIS EM 390 S (шт) МАТ=1924,96/1,2	1	1604,13		1604				
7	ФССЦ-01.7.15.03-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты с гайками и шайбами строительные (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79	0,096 0,082+0,014	9,04		1				
8	ФЕР09-01-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж каркаса экрана. Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения (т) (Прил. 9.3 п. 6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79 НР (2867 руб.): 90% от ФОТ (3186 руб.) СП (2708 руб.): 85% от ФОТ (3186 руб.)	0,334	1130,27 254,01	455,77 52,07	378	85	152 17	25,6058	8,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	КП №158 от 17.04.2020г ООО «Экобарьер»	Конструкции металлического каркаса экрана (кг) МАТ=207/1,2	349	172,5		60203				
10	ФЕР09-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79 НР (30647 руб.): 90% от ФОТ (34052 руб.) СП (28944 руб.): 85% от ФОТ (34052 руб.)	0,5306 53,06/100	7180,49 1600,26	5152,79 453,43	3810	849	2734 241	170,24	90,33
11	КП №158 от 17.04.2020г ООО «Экобарьер»	Панель ТСП-Z-100-1190-Г-Г-МВ с перфорацией (м2) МАТ=6325/1,2	48,18	5270,83		253949				
12	КП №158 от 17.04.2020г ООО «Экобарьер»	Панель Панель ТСП-Z-80-900-Г-Г-МВ (м2) МАТ=5175/1,2	6,39	4312,5		27557				
13	ФССЦ-08.3.05.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79	9,04	34,31		310				
14	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж защитной решетки. Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (без стоимости материалов) Вес квадратного метра сетки 50х50х2,5мм - 1,57 кг/кв.м. (т) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79 НР (113 руб.): 90% от ФОТ (125 руб.) СП (106 руб.): 85% от ФОТ (125 руб.)	0,009577 1,57*6,1/1000	559,04 433,24	125,8 3,82	5	4	1	50,79	0,49
15	ФССЦ-08.1.02.17-0040 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 2,5 мм оцинкованная, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79	6,1	15,46		94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ФЕРр53-3-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных (М2) 29,48 = 35,47 - 0,0005 x 11 978,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79 НР (6662 руб.): 86% от ФОТ (7747 руб.) СП (5423 руб.): 70% от ФОТ (7747 руб.)	8,71	29,48 28,17	1,31 0,23	257	246	11 2	3,26	28,39
17	ФССЦ-07.2.06.03-0200 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный: ПС-6 100/35/0,55 (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79	51	6,25		319				
Установка жалюзийных решеток										
18	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79 НР (3199 руб.): 128% от ФОТ (2499 руб.) СП (2074 руб.): 83% от ФОТ (2499 руб.)	6	18,67 13,1	1,63 0,12	112	79	10 1	1,46	8,76
19	КП №158 от 17.04.2020г ООО «Экобарьер»	Решетка РЖШ 175х600хВ800 (накладная) (шт) МАТ=20700/1,2	6	17250		103500				
20	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79 НР (4558 руб.): 128% от ФОТ (3561 руб.) СП (2956 руб.): 83% от ФОТ (3561 руб.)	7	26,28 15,97	2,75 0,26	184	112	19 2	1,78	12,46
21	КП №158 от 17.04.2020г ООО «Экобарьер»	Решетка РЖШ 175х800хВ800 (накладная) (шт) МАТ=23000/1,2	7	19166,67		134167				
Установка люка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79 НР (627 руб.): 118% от ФОТ (531 руб.) СП (335 руб.): 63% от ФОТ (531 руб.)	0,0151 1,51 / 100	2506,35 1049,22	271,59 51,86	38	16	4 1	116,97	1,77
23	КП №158 от 17.04.2020г ООО «Экобарьер»	Панель ТСП-Z-100-1190-Г-Г-МВ с перфорацией (м2) МАТ=6325/1,2	1,51	5270,83		7959				
24	ФССЦ-07.2.06.03-0200 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный: ПС-6 100/35/0,55 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79	5	6,25		31				
25	ФССЦ-08.3.05.02-0072 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая горячекатаная марки СтЗпс толщиной: 3-5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79	0,015 0,014+0,001	6435,98		97				
Уплотнение зазоров										
26	ФЕР07-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка резиновых прокладок толщиной: 30 мм (без стоимости материалов) (100 м2) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79 НР (81 руб.): 130% от ФОТ (62 руб.) СП (53 руб.): 85% от ФОТ (62 руб.)	0,0155 1,55 / 100	215,93 145,62	70,31 12,41	3	2	1	18	0,28
27	ФССЦ-01.7.19.04-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пластины резиновые технические: МБС, толщина от 1 до 40 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79	4,8	17,2		83				
Метизы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ФССЦ-01.7.15.14-0062 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79	1,05 105 / 100	10		11				
29	ФССЦ-01.7.15.14-0076 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 5,5x25 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Вестник вып. 11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79	0,52 52 / 100	51,4		27				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Вестник вып.11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79)						662618	43829	22602 8278		152,12
Накладные расходы						49154				
Сметная прибыль						42856				
Итого по разделу 1 Шумозащитный экран						754628				152,12
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Вестник вып.11(224) индексы Зкв.2019г. к ФЕР по субъектам РФ (Московский регион) ОЗП=31,24; ЭМ=7,69; ЗПМ=31,24; МАТ=4,79)						662618	43829	22602 8278		152,12
Накладные расходы						49154				
Сметная прибыль						42856				
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в базисных ценах						165655				152,12
Итого по позициям, введенным в текущих ценах						588973				
Итого						754628				152,12
В том числе:										
Материалы						596187				
Машины и механизмы						22602				
ФОТ						52107				
Накладные расходы						49154				
Сметная прибыль						42856				
НДС 20% от 754628						150925,6				
ВСЕГО по смете						905553,6				152,12